

2025综保区及南区防雷检测项目

生产厂房

序号	具体位置	检测项目	楼栋数量	楼层数量	备注
1	屋面围墙顶部	接闪带	69	69	检测项目17个，每个项目分别是一个独立的检测点，每个点位检测2-3个局部点
2		引下线			
3	变配电室	机柜设备	69	180	
4		金属门窗			
5		配电箱			
6		配电柜SPD			
7		等电位连接			
8		环形扁铁			
9		电缆桥架			
10		UPS电源			
11	光伏系统配电	检测项目同变配电室	69	66	
12	屋面	抽排风机	69	69	
13		废弃排放口			
14		女儿墙金属防护围栏			
15		废气处理塔系统（含地面）			
16		太阳能板			
17	主体	预留检测点	69	69	

办公楼餐厅及能源站

序号	具体位置	检测项目	楼栋数量	楼层数量	备注
1	屋面围墙顶部	接闪带	42	42	检测项目17个，每个项目分别是一个独立的检测点，每个点位检测2-3个局部点
2		引下线			
3	变配电/能源站	机柜设备	42	42	
4		金属门窗			
5		配电箱			
6		配电柜SPD			
7		等电位连接			
8		环形扁铁			
9		电缆桥架			
10		UPS电源			
11	光伏系统配电	检测项目同变配电室	42	17	
12	屋面	抽排风机	42	42	
13		废弃排放口			
14		女儿墙金属防护围栏			
15		冷却塔			
16		太阳能板			
17	主体	预留检测点	42	42	

码头附房及物料仓

序号	具体位置	检测项目	楼栋数量	楼层数量	备注
1	屋面围墙顶部	接闪带	35	单层	检测项目10个，每个项目分别是一个独立的检测点，每个点位检测2-3个局部点
2		引下线			
3	室内	金属门窗	35		
4		等电位连接			
5		环形扁铁			
6		空调外机			
7	屋面	抽排风机	35		
8		废弃排放口			
9		废气处理塔系统			
10	主体	预留检测点	35		

2025综保区及南区防雷检测项目

中央化学品仓

序号	具体位置	检测项目	楼栋数量	楼层数量	备注
1	屋面围墙顶部	接闪带	4	单层	检测项目15个，每个项目分别是一个独立的检测点，每个点位检测2-3个局部点
2		引下线			
3	室内	金属门窗	4		
4		等电位连接			
5		环形扁铁			
6		空调外机			
7	屋面	抽排风机	4		
8	主体	预留检测点	4		
9	变配电室	机柜设备	2		
10		金属门窗			
11		配电箱			
12		配电柜SPD			
13		等电位连接			
14		环形扁铁			
15		电缆桥架			

纯/废水厂

序号	具体位置	检测项目	楼栋数量	楼层数量	备注
1	屋面围墙顶部	接闪带	11	单层	检测项目14个，每个项目分别是一个独立的检测点，每个点位检测2-3个局部点
2		引下线			
3	室内	金属门窗	11		
4		等电位连接			
5		环形扁铁			
6		空调外机			
7	主体	预留检测点	11		
8	变配电室	机柜设备	2		
9		金属门窗			
10		配电箱			
11		配电柜SPD			
12		等电位连接			
13		环形扁铁			
14		电缆桥架			